

COMUNE DI LEVICO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO COMPENDIO EX DUE LAGHI - OPERE DI
INFRASTRUTTURAZIONE TERRITORIALI

COMMITTENTE: DOLOMITI SVILUPPI IMMOBILIARI S.r.l.

CASTEL IVANO, 01/06/2026

IL TECNICO
Arch.Alessandro Cestele

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	SICUREZZA CANTIERI (SpCat 3)							
	ONERI DELLA SICUREZZA (Cat 12)							
1 / 82 S.40.10.0080 .005	BARRIERA NEW JERSEY POLIETILENE PER PROTEZIONE AREE LAVORO Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali costituita da barriera lineare di altezza minima dal ... cienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera. per il primo mese o frazione DELIMITAZIONE CORSIE DI TRAFFICO AIUOLE SPARTITRAFFICO ROTATORIA PROVVISORIA	1,00 3,00 1,00	200,00 50,00 70,00			200,00 150,00 70,00		
	SOMMANO m					420,00	3,14	1'318,80
2 / 83 S.40.10.0080 .010	BARRIERA NEW JERSEY POLIETILENE PER PROTEZIONE AREE LAVORO Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali costituita da barriera lineare di altezza minima dal ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera. per ogni mese successivo o frazione DELIMITAZIONE CORSIE DI TRAFFICO AIUOLE SPARTITRAFFICO ROTATORIA PROVVISORIA	4,00 4,00 4,00	200,00 50,00 70,00			800,00 200,00 280,00		
	SOMMANO m					1'280,00	0,69	883,20
3 / 84 S.40.10.0085 .005	BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATO MAXI PER PROTEZIONE AREE LAVORO Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali costituita da barriera lineare di grandi dimen ... cienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera. per il primo mese o frazione DEVIAZIONE TRAFFICO		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	16,85	2'527,50
4 / 85 S.40.10.0085 .010	BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATO MAXI PER PROTEZIONE AREE LAVORO Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali costituita da barriera lineare di grandi dimen ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera. per ogni mese successivo o frazione DEVIZIONE TRAFFICO	3,00	150,00			450,00		
	SOMMANO m					450,00	1,16	522,00
5 / 86 S.40.10.0100 .005	CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA Nolo di cartelli segnaletici da cantiere in lamiera di acciaio dello spessore di 10/10 di mm completi di pellicola adesiva rifrangente gran ... quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere. per ogni mese o frazione GETSIONE SEGNALETICA CANTIERE					50,00		
	SOMMANO cad.					50,00	25,67	1'283,50
6 / 87 S.40.10.0065 .005	TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE AREE LAVORO Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali costituita da barriera lineare di altezza minima dal piano ... cienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera. per il primo mese o frazione DELIMITAZIONE ACCESSO COMPENDIO TENNA DELIMITAZIONE ACCESSO COMPENDIO LEVICO	1,00 1,00	30,00 50,00			30,00 50,00		
	SOMMANO m					80,00	3,12	249,60
	A R I P O R T A R E							6'784,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'784,60
7 / 88 S.40.10.0065 .010	TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE AREE LAVORO Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali costituita da barriera lineare di altezza minima dal piano ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera. per ogni mese successivo o frazione DELIMITAZIONE ACCESSO COMPENDIO TENNA DELIMITAZIONE ACCESSO COMPENDIO LEVICO	10,00 10,00	30,00 50,00			 300,00 500,00		
	SOMMANO m					800,00	0,40	320,00
8 / 89 S.10.43.0066 .002	D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizz ... in essere dell'impianto semaforico a aprescindere dalla durata. · durata < 7 gg lunghezza zona di lavoro da 101 a 250 ml LAVORI TRATTO DIREZIONE TENNA LAVORI TRATTO DIREZIONE LEVICO LAVORI TRATTO DIREZIONE TRENTO					3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cad.					9,00	881,21	7'930,89
9 / 90 S.10.43.0066 .012	D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizz ... in essere dell'impianto semaforico a aprescindere dalla durata. · durata > 7 gg lunghezza zona di lavoro da 101 a 250 ml LAVORI TRATTO DIREZIONE TENNA LAVORI TRATTO DIREZIONE LEVICO LAVORI TRATTO DIREZIONE TRENTO					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					3,00	1'016,80	3'050,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							18'085,89
	T O T A L E euro							18'085,89
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001 002 003	Riepilogo SUPER CATEGORIE OPERE NON A SCOMPUTO - ROTATORIA ED OPERE ACCESSORIE OPERE A SCOMPUTO - OPERE DI URBANIZZAZIONE SICUREZZA CANTIERI	0,00 0,00 18'085,89
	Totale SUPER CATEGORIE euro	18'085,89
	A RIPORTARE	

[illegible]